

"Утверждаю"
 Директор ООО "ЖЭУ-17"
 _____ Г.В.Антонова
 " _ " _____ 20_ г.

**Отчет по содержанию и техническому ремонту
 жилого дома по адресу: "Карла Маркса д.11 а " на 2022 год**

Текущий ремонт общедомового имущества					
	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы	Сметная стоимость	Обоснование
1. Обходы и осмотры отдельных элементов инженерных сетей					
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения (за 1 осмотр)	м2 помещ.	1264,6	3	3793,80	ТС-1-6-0 ТНВ3.7.7.
Осмотр системы центрального отопления (за 1 осмотр)	м2 помещ.	1264,6	3	3793,80	ТС-1-6-0 ТНВ3.7.7.
Осмотр электрооборудования , эл.сети на л/клетках	л/площадка	18	58	1044,00	ТС-1-6-0 ТНВ3.7.8
Осмотр линий электрических сетей, арматуры, переходных коробок, предохранительных , распределительных щитов.	м2ж/пл.дома	2368,4	5	11842,00	ТС-1-6-0 ТНВ3.7.8.
Прочистка лежаков канализации	1 м трубопр.	0	177	0,00	ТЕРр65-10-1
2. Технический осмотр конструкций					
Технический осмотр кровель мягких	1000м2 кровли	1,02	2099	2140,98	ТС-1-6-0 ТНВ3.7.1.
Технический осмотр кровель шиферных	1000м2 кровли	0	1949	0,00	ТС-1-6-0 ТНВ3.7.1.
Технический осмотр кровель стальных	1000м2 кровли	0	2250	0,00	ТС-1-6-0 ТНВ3.7.1.
Осмотр деревянных конструкций крыш.	100м3 здания	0	180	0,00	ТС-1-6-0 ТНВ3.7.2.
Осмотр деревянных стен	100м3 здания	0	262	0,00	ТС-1-6-0 ТНВ3.7.2.
Осмотр каменных конструкций (кирпичных)	1000м2ж/пл.	0	2626	0,00	ТС-1-6-0 ТНВ3.7.5.
Осмотр внутренней и наружной облицовки стен	1000м2ж/пл.	2,586	1826,5	4723,33	ТС-1-4-0 ТНВ3.7.3.
Осмотр окраски внутренних и наружных стен	1000м2ж/пл.	2,586	1370	3542,82	ТС-1-4-0 ТНВ3.7.4.
Осмотр заполнения оконных и дверных проемов	1000м2ж/пл.	2,586	1370	3542,82	ТС-1-4-0 ТНВ3.7.2.
Дератизация подвальных помещений и мусорокамер	м2	0	0,34	0,00	Санэпидемстанция
Дезинсекция	кол-во	0	2500	0,00	Санэпидемстанция
3. Работы выполняемые при подготовке к эксплуатации в весенне - летний период (благоустройство)					
Ремонт штaketного забора	м2		661	0,00	ТЕРр68-27-2
Установка штaketного забора с установкой столбов в готовые ямы.	м2		1158	0,00	ТЕР 10-01-070-02
Ремонт скамеек, столов, детск.оборуд.(деревян.)	м2		661	0,00	ТЕРр68-27-2
Ремонт мет.ограждений, дет. оборуд., вешалов мелкий (выправка погнутых эл-тов, скрепление сваркой)	м2		1067	0,00	ТЕРр68-23-1
Окраска малых форм акриловыми красками	м2		217	0,00	ТЕР15-04-012-01
Масляная окраска скамеек, дет.оборуд.(деревян)	м2	13,6	320	4352,00	ТЕРр62-22-4
Окраска стальных труб, дет. оборуд., вешалов(метал)	м2		422	0,00	ТЕРр62-32-2
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)	м2		130	0,00	ТЕРр62-29-2
Окраска газовых труб за 2 раза	м2		422	0,00	ТЕРр62-32-2
Ремонт дверных полотен со сменой бруска	шт		1153	0,00	ТЕРр56-15-1
Установка дверных полотен б/у	шт		1960	0,00	ТЕРр 56-21-1
Установка дверных полотен	шт		5422	0,00	ТЕРр 56-21-1 ТССЦ203-0199
Укрепление дверных коробок	шт		126	0,00	ТЕРр56-18-2
Окраска дверей в подъезды, подвалы (деревянных)	м2		406	0,00	ТЕРр62-10-5
Окраска мет.дверей	м2		130	0,00	ТЕРр62-29-2
Очистка поверхности вручную от красок масляных и акриловых	м2		94	0,00	ТЕРр62-41-1
Ремонт штукатурки фасадов и цоколей	м2		1080	0,00	ТЕРр61-10-1
Грунтовка фасада	м2		52	0,00	ТЕРр62-25-1
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску с земли и лесов	м2		172	0,00	ТЕРр62-25-7

Окраска стен,наружных поверхностей водоэмульсионными, акриловыми красками	м2		217	0,00	ТЕР15-04-012-01
Масляная окраска ранее окрашенных фасадов, наружных поверхностей	м2		320	0,00	ТЕРр62-22-4
Масляная окраска ранее окрашенных цоколей.	м2		320	0,00	ТЕРр62-22-4
Побелка деревьев (с приготовлением р-ра для побелки).	м2		57	0,00	ТЕРр62-19-7 ТЕР47-01-096-01
Побелка бордюров	м2		106	0,00	ТЕРр 62-19-1 ТЕР47-01-096-01
Погрузка песка, грунта вручную(с выгрузкой)	1м3	1,3	817	1062,10	ТЕРр51-6-1
Завоз песка	м3	0,3	666	199,80	ТССЦпг03-021-01-013; ТССЦ-408-0141
Завоз земли	м3		1207	0,00	ТССЦпг03-021-01-013; ТССЦ-407-0014
Выкашивание газонов газонокосилкой	100м2	64,48	617	39784,16	ТЕРр68-4-2
Выкашивание газонов косой	100м2		377	0,00	ТЕРр68-4-1
Обрезка кустарников	1 м жив.изг.		86	0,00	ТЕРр68-6-1
Установка песочниц	шт		5394	0,00	ТЕРр51-4-1прим Калькуляция
Установка урн	шт		3904	0,00	ТЕРр51-4-1 Калькуляция
Установка скамеек с металлическим каркасом и спинкой(рытье ям)	шт		6105	0,00	ТЕРр51-4-1 Калькуляция
Рытье ям глубиной 0,4м	шт		1136	0,00	ТЕРр51-4-1
Бетонирование	м3		5400	0,00	ТЕР06-01-001-01
4. Работы выполняемые при подготовке к эксплуатации в осенне - зимний период (подготовка)					
Установка заглушек (отблиновка)	1 загл.	2	802	1604,00	ТЕРр65-17-1
Снятие заглушек (отблиновка)	1 загл.	2	733	1466,00	ТЕРр65-17-1
Ремонт задвижек без снятия с места.	шт		1713	0,00	ТЕРр65-18-1
Ремонт задвижек со снятием с места	шт		3113	0,00	ТЕРр65-18-2
Ремонт вентиляей, кранов и клапанов обратных муфтовых диам.:до20мм	шт		463	0,00	ТЕРр65-5-1(прим)
Ремонт кранов и вентелей диам. до 32 мм	шт	1	592	592,00	ТЕРр65-5-2(прим)
Ремонт кранов и вентелей диам. до 50 мм	шт		766	0,00	ТЕРр65-5-3(прим)
Смена задвижек до д=100мм	шт		10324	0,00	ТЕРр65-5-9
Смена задвижек до д=50мм	шт		7655	0,00	ТЕРр65-5-8
Смена вентиляей ,кранов и клапанов обратных муфтовых диам.:до20мм	шт		661	0,00	ТЕРр65-5-1
Смена вентиляей, кранов и клапанов обратных муфтовых диам.:до32мм	шт		961	0,00	ТЕРр65-5-2
Смена вентиляей , кранов и клапанов обратных муфтовых диам.:до50мм	шт		1488	0,00	ТЕРр65-5-3
ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 15мм.	м		753	0,00	ТЕРр65-9-1
ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 20мм.	м		866	0,00	ТЕРр65-9-2
ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 25мм.	м		1045	0,00	ТЕРр65-9-3
ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 32мм.	м		1291	0,00	ТЕРр65-9-4
ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 40мм.	м		1461	0,00	ТЕРр65-9-5
ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 50мм.	м		1654	0,00	ТЕРр65-9-6
ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 65мм.	м		2289	0,00	ТЕРр65-9-7
ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 80мм.	м		2615	0,00	ТЕРр65-9-8
ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 100мм.	м		3621	0,00	ТЕРр65-9-9
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50мм	м		2159	0,00	ТЕРр65-7-1
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100мм	м		2969	0,00	ТЕРр65-7-2
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 150мм	м		3963	0,00	ТЕРр65-7-3

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50мм	м		885	0,00	ТЕРр65-8-1
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100мм	м		1660	0,00	ТЕРр65-8-2
Ц/О Смена отдельных участков трубопроводов из стальных труб диаметром до 20мм	м		530	0,00	ТЕР65-15-1
Ц/О Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 32мм	м		749	0,00	ТЕР65-15-2
Ц/О Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 50мм	м		973	0,00	ТЕР65-15-3
Ц/О Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 80мм	м		1403	0,00	ТЕР65-15-4
Смена сгонов (на резьбе)	1сгон		390	0,00	ТЕРр65-16-2
Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д= до 20 мм	м		1916	0,00	ТЕРр65-1-1 ТЕР16-04-002-01
Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д= до 25 мм	м		1506	0,00	ТЕРр65-1-1 ТЕР16-04-002-02
Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д= до 32 мм	м		1322	0,00	ТЕРр65-1-1 ТЕР16-04-002-03
Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д= до 40 мм	м		1851	0,00	ТЕРр65-1-2 ТЕР16-04-002-04
Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д= до 50мм	м		1872	0,00	ТЕРр65-1-2 ТЕР16-04-002-05
Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д= до 63мм	м		1957	0,00	ТЕРр65-1-2 ТЕР16-04-002-06
Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д=100мм	м		2702	0,00	ТЕРр65-1-3 ТЕР16-04-002-09
Замена канализационных труб чугунных на трубы полипропиленовые д=50мм	м		1148	0,00	ТЕРр65-2-1 ТЕР16-04-001-01
Замена канализационных чугунных труб на трубы из полипропилена д=100мм	м		1594	0,00	ТЕРр65-2-2 ТЕР16-04-001-02
Замена канализационных чугунных труб на трубы из полипропилена д=150мм	м		3119	0,00	ТЕРр65-2-3 ТЕР16-04-001-03
Прочистка и промывка радиаторов отопления в здании	1прибор		1452	0,00	ТЕРр65-22-1
Прочистка и промывка радиаторов отопления вне здания	1прибор		1873	0,00	ТЕРр65-22-5
Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмоустановкой.	1 прибор		2803	0,00	ТЕРр65-71-1
Слив и наполнение водой системы отопления	м3 объема здания	3005	0,61	1833,05	65-23-2
Гидравлическая промывка и опрессовка труб ц/отопления	м	1120	45	50400,00	ТЕР16-07-005-01
Окраска трубопровода стальных гвс,хвс,ц/от. За 1 раз	м2		331	0,00	62-32-1
Окраска чугунных канализационных труб	м2		246	0,00	ТЕРр62-32-3
Изоляция труб термофлексом	м/п		409	0,00	Тер26-01-017-01
Подмотка б/у изоляции трубопровода минераловатой	м/п		418	0,00	Тер26-01-009-01 (прим)
Прочистка грязевиков	шт	0	768	0,00	ТЕРр 65-13-2
Ревизия(притирка запорной арматуры, набивка сальника) д= до25мм	1кран		358	0,00	ТС-1-6-0 ТНВ 3.4.8.
Ревизия(притирка запорной арматуры, набивка сальника) д= до 50мм	1кран		540	0,00	ТС-1-6-0 ТНВ 3.4.8.
Установка канализационных ревизий	шт		293	0,00	ТС-1-6-0 ТНВ3.4.46.
Подчеканка раструбов канализ. труб	1 раструб		436	0,00	ТС-1-6-0 ТНВ 3.4.21
Демонтаж кабеля	м		44	0,00	ТЕРр67-3-1
Прокладка кабеля с креплением накладными скобами	м		293	0,00	ТЕРм08-02-401-1
Ремонт эл.сети	м		293	0,00	ТЕРм08-02-401-1 прим
Смена автоматических выключателей	шт		656	0,00	ТЕРр 67-7-1(прим) ТССЦ 509-2240
Смена пакетных выключателей	шт		667	0,00	ТЕРр 67-7-1
Смена патронов	шт		222	0,00	ТЕРр 67-11-1
Смена плавких вставок,пробок	шт		226	0,00	ТС-1-2-0 ТНВ 3.6.11
Смена выключателей	шт		337	0,00	ТЕРр67-9-1
Смена розеток	шт		194	0,00	ТЕРр67-9-2
Ремонт групповых эл.щитков на л/клетке без ремонта автоматов	шт	18	680	12240,00	ТЕРр67-13-1
Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	1м/п		38	0,00	Норматив п.1,5,3.
Замеры сопротивления изоляции проводов	1 измерение		187	0,00	Норматив п.1.5.5.
Проверка заземления оболочки электрокабеля	1м/п		15	0,00	Норматив п.1,5,4.

Ремонт групповых эл. щитков на л/клетке со сменой автоматов	шт		2719	0,00	ТЕРр67-14-1
Ремонт ВРУ	шт		3136	0,00	ТЕРр67-15-1
Остекление	м2		1000	0,00	ТЕРр63-1-3
Окраска водосточных труб	м2		206	0,00	ТЕРр62-30-1
Очистка кровли от мусора	100м2		899	0,00	ТС-1-6-0 ТНВ. 3.1.20.
Затаривание мусора в мешки	тн	0	571	0,00	ТЕРр69-15-1
Очистка подвала и тех.этажа от мусора	100м2	0	899	0,00	ТС-1-6-0 ТНВ.1.3.20.
Вывоз мусора автомобиль бортовой	час	0	1140	0,00	ТСЭМ -400001
5.Прочие работы.					
Обслуживание ОДПУ:Снятие и запись показаний,визуальный осмотр наличия пломб	1узел		151	0,00	Норматив п 3.3.1 п.3.3.2
Составление Акта (при нарушении правил эксплуатации прибора). с представителем поставщика			244	0,00	Норматив п 3.3.3
Засыпка выбоин в а/бетонном покрытии отмосток и тротуаров щебнем.	м2		257	0,00	ТЕРр68-9-1
Ремонт отмостки бетонирование с опалубкой.	м3		7064	0,00	ТЕР11-01-002-09
Ремонт отмостки цементной стяжкой (толщ.=10см.)	м2		686	0,00	ТЕР11-01-011-01; ТЕР 11-01-011-02
Ремонт крылец, ступеней (цементная стяжка) (толщ.2см).	м2		314	0,00	ТЕР11-01-011-01
Ремонт крылец,ступеней (бетонирование)	м3		5400	0,00	ТЕР 06-01-001-01
Ремонт приемков (штукатурка)	м2		1078	0,00	ТЕРр61-10-1
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором с автовышки	м		546	0,00	ТЕРр53-14-1 ТСЭМ 031002
Ремонт штукатурки фасадов цементным раствором по камню стен с земли и лесов.	м2		1078	0,00	ТЕРр 61-10-1
Ремонт штукатурки фасадов цементным раствором по камню стен с автовышки	м2		4026	0,00	ТЕРр 61-10-1ТСЭМ 031002
Установка неостекленных оконных рам (створка и петли)	1створка		2868	0,00	ТЕРр56-8-1
Ремонт оконных переплетов (с заменой брусков)	1 створка		2158	0,00	ТЕРр56-5-2
Установка проушин	шт		230	0,00	ТЕРр56-12-8 (прим)
Установка петель оконных	шт		554	0,00	ТЕРр56-12-10
Установка ручек оконных	шт		428	0,00	ТЕРр56-12-11
Установка пружин на входные двери	шт		363	0,00	ТЕРр56-12-7
Установка ручек дверных	шт		471	0,00	ТЕРр56-12-3
Установка петель дверных	шт		517	0,00	ТЕРр56-12-1
Заделка слуховых окон фанерой	1шт		457	0,00	ТЕРр52-16-1
Ремонт слуховых окон	шт		520	0,00	ТЕРр56-16-1
Смена накладных замков	1 замок		1260	0,00	ТЕРр56-12-6
Изготовление и установка навесных замков из труб.	1 замок		326	0,00	Калькуляция
Заделка подвальных окон фанерой	м2		457	0,00	ТЕРр52-16-1
Заделка подвальных окон железом	м2		742	0,00	ТЕРр52-16-2
Заделка подвальных окон кирпичем	м2		3521	0,00	ТЕРр 52-16-3
Ремонт плиты козырька цемент. р-ром	м2		1078	0,00	ТЕРр61-10-1
Ремонт покрытия козырьков цементная стяжка до 1м2.	м2		748	0,00	ТЕРр58-16-3
Гидроизоляция козырьков (расчистка старого покрытия, устройство покрытия - напл.материал)	м2		686	0,00	ТЕР46-04-08-01 ТЕР12-01-002-10
Смена отлива	м/п		481	0,00	ТЕРр58-20-1
Смена парапетов	м/п		962	0,00	ТЕРр58-20-3
Ремонт отдельными местами шиферной кровли	м2		637	0,00	ТЕРр58-6-1
Ремонт мягкой кровли(расчистка и наклейка в 1 слой)	м2		686	0,00	ТЕР 46-04-08-01 ТЕР 12-01-002-10
Ремонт мягкой кровли (снятие старого покрытия,ремонт основания,стяжка,наклейка)	м2		1129	0,00	ТЕРр58-7-7
Перенавенска водосточных труб с автовышки б/у	1м		1256	0,00	ТЕРр58-15-1 ТСЭМ 031002 ТССЦ101-07-82
Перенавенска водосточных труб б/у	1м		373	0,00	ТЕРр58-15-1 ТССЦ101-07-82
Смена звеньев водосточных труб с автовышки	м		1290	0,00	ТЕРр58-10-1 ТСЭМ 031002
Смена звеньев водосточных труб	м		752	0,00	ТЕРр58-10-1
Смена отметов	шт		574	0,00	ТЕРр58-10-5
Смена воронок (с автовышки)	шт		1633	0,00	ТЕРр58-10-6 ТСЭМ 031002

Устройство парапетов, свесов, отливов и т.п. из оцинкованной стали	м2		1831	0,00	ТЕР 12-01-010-01
Ремонт металлических лестничных решеток, ограждений (очистка от коррозии, выправка) без сварки	м		91	0,00	ТЕРр59-9-1
Ремонт клапанов мусоропроводов со сваркой (стальной лист)	шт		1133	0,00	ТЕР09-06-001-01(прим)
Ремонт балконной плиты (защитного слоя) с автовышки	м2		4031	0,00	ТЕРр61-10-1 ТЭСМ 031002
Ремонт межпанельных стыков с инв.лесов	м/п		392	0,00	ТЕРр53-21-7
Ремонт межпанельных стыков с применением автогидроподъемника мастикой сазиласт	м/п		755	0,00	ТЕРр53-21-7 ТССЦ-101-2389
Утепление наружных стен	м2		1400	0,00	Договорная цена
Устранение засора трубопровода	м		35	0,00	16-07-005-01 прим
Утепление тех.этажа мин.ватой	м2		613	0,00	ТЕР12-01-013-03
Прочистка канализации внутр.	м трубопр.	30	177	5310,00	ТЕРр65-10-1
Прочистка канализации дворовой	м трубопр.	20	557	11140,00	ТЕРр65-10-2
Прочистка канализации системой "крот" простой засор.	м		559	0,00	ТЕРр 65-70-1
Прочистка канализации системой "крот" сложный засор.	м		1675	0,00	ТЕРр 65-70-2
Очистка кровли от снега h до 0,5м	1м2		41	0,00	ТС-1-6-0 ТНВ. 3.1.21.
Удаление сосулек с кровли	м/п	52	83	4316,00	ТС-1-1-0
Удаление сосулек с автовышки	час		1940	0,00	ТС-1-1-0 ТЭСМ 031002
Автовышка	час		1450	0,00	ТЭСМ 031002
Отогрев ливневой канализации	1час		1165	0,00	ТС-1-6-0 ТНВ. 3.1.21.
Прочистка ливневой канализац.	м трубопр.		177	0,00	ТЕРр65-10-1(прим)
Проверка на прогрев отопит.приборов с регулировкой.	прибор		7430	0,00	65-24-1
Ликвидация воздушных пробок	стояк	24	276	6624,00	ТС-1-3-0 ТНВ 3.4.53.
Устранение течи тр-да водоснабжения (со сваркой)	мест	3	1654	4962,00	ТЕРр65-9-6(прим)
Устранение течи радиатора (сварка)	мест	2	973	1946,00	ТЕРр65-15-3 (прим)
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах (хомут)	шт	2	752	1504,00	ТС-1-6-0 ТНВ3.4.3.
Приварка резьб к стальному трубопроводу	шт		594	0,00	ТЕР 16-05-001-02 (прим) Прайс
Демонтаж и установка водомера б/у (на опломбировку)	шт		1550	0,00	ТЕРр65-6-21 прим
Смена общедомовых счетчиков водомеров	шт		17443	0,00	ТЕРр65-6-21
Прочистка грязевиков	шт	0	768	0,00	ТЕРр65-13-2 (прим)
Смена ламп накаливания	шт	5	63	315,00	ТЕРр 67-5-1
Смена ламп люминисцентных	шт		173	0,00	ТЕРр 67-5-2
Смена ламп светодиодных	шт		191	0,00	ТЕРр 67-5-1(прим)
Смена ламп энергосберегающих	шт		191	0,00	ТЕРр67-5-1 Прайс
Смена светильников с лампами накаливания	шт		829	0,00	ТЕРр67-8-1
Смена светильников со светодиодными лампами	шт		960	0,00	ТЕРр67-8-1 9прим) пр-т
Смена прожекторов	шт		1333	0,00	ТЕР67-8-1 (прим) пр-т
Текущий ремонт ОДПУ	1квар/мес		5,24	0,00	Договорная цена
Диагностика ВДГО	1квар.1раз в 5 лет		440	0,00	Договорная цена
Профилактический ремонт подъездов (Составляется локальная смета)	1 этаж		20000	0,00	(применительно) Составляется локальный сметный расчет.
6. Обслуживание дымовентиляционных каналов.					
Ремонт оголовков, исправление кладки ДВК	1 кирпич		92	0,00	ТЕРр60-10-1
Прочистка вент. каналов	1м		96	0,00	ТЕРр 60-35-1
Ремонт штукатурки ДВК	м2		752	0,00	ТЕРр61-31-1
7. Машины					
Ассенизационная машина	час		1310	0,00	ТСЭМ 400080
ЗИЛ ММЗ -554 Е 026 НН	час		1140	0,00	ТСЭМ400051
МТЗ-82 5920НХ (трактор)	час		1140	0,00	ТСЭМ 010407
Самосвал	маш/час		1140	0,00	ТСЭМ400051
Автовышка	час	1	1450	1450,00	ТСЭМ 031002
Итого стоимость текущего ремонта				185523,66	руб.

Непредвиденные работы	%		0,20	0,00	руб.
ВСЕГО стоимость текущего ремонта				185523,66	рублей

исп. Аюпов М.О. 71-40-91